Umbau/Erweiterung Headend Oberhasli

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden

Im Headend Oberhasli werden Umbau- und Erweiterungsarbeiten für die parallele Aufschaltung des neuen XGS-PON auf das bestehende Glasfasernetz vorgenommen.

Betroffene Services / Standorte:

Anschlüsse über Glasfaser (FTTH) in Oberhasli (Anschlüsse über Koaxialkabel sind nicht betroffen)

Datum und Zeit:

21.03.2024, 01:00 Uhr bis 21.03.2024, 02:30 Uhr

Dauer der Unterbrechung:

ca. 45 Min.

Geplante Arbeiten:

Einbau neue CWDM-Filter für die parallele Aufschaltung von GPON, XGS-PON und 50G-PON auf der gleichen Glasfaser

Bemerkungen:

Mit dem Umbau sind wir in der Lage, das neue XGS-PON (10 GBit/s) parallel zum bestehend GPON (1 GBit/s) aufzuschalten. Die bestehenden FTTH-Anschlüsse können so weiter in Betrieb bleiben. Neuanschlüsse werden konsequent mit dem XGS-PON gebaut.
An den neuen CWDM-Filter sind die Anschlüsse für das 50G-PON (50 GBit/s) bereits vorhanden. So kann das „Next Generation PON“, sobald Verfügbar, einfach aufgeschaltet werden.

Bei Fragen zu geplanten Arbeiten bitten wir Sie, sich direkt mit uns in Verbindung zu setzen.